

承德市数据和政务服务局文件

承数政字〔2024〕150号

承德市数据和政务服务局 关于《承德燕能宝石山风电场项目 220kV 升压 站工程(变更)环境影响报告表》的批复

承德燕能新能源科技有限公司：

《承德燕能宝石山风电场项目 220kV 升压站工程(变更)环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。结合承德市环境工程评估中心出具的《关于〈承德燕能宝石山风电场项目 220kV 升压站工程(变更)环境影响报告表〉的评估意见》，经审查，批复如下：

一、承德燕能宝石山风电场项目 220kV 升压站工程已取得承德市行政审批局批复意见（承审批字〔2023〕404号），由于项目选址变化，重新报批环境影响报告表。承德燕能宝石山风电场项目 220kV 升压站工程(变更)建设地点位于承德市围场满族蒙

古族自治县围场镇坡字村坡来南沟东北，主要建设内容为：新建220kV升压站一座，1、主变设施：建设一台容量为100MVA的主变压器，选用油浸三相双绕组有载调压自冷升压变压器，额定电压 $230\pm 8\times 1.25\%/37\text{kV}$ ，户外布置；2、220kV配电装置：1回220kV线路出线，采用户内GIS配电装置；3、35kV配电装置：出线4回，选用户内开关设备，1段单母线接线，35kV配电室预留FC滤波电容器位置。4、无功补偿装置、接地变兼站变及10kV备变采用户外布置。总投资7700万元，环保投资70万元，环保投资占总投资的0.91%。

该项目在严格落实《报告表》有关污染防治、环境风险防范措施和下列工作要求后，可以满足国家环境保护相关法规和标准的要求。污染物能够实现达标排放，环境影响可接受，从环保角度分析项目可行。

二、项目建设及运行中应重点做好的工作

(一) 施工期严格控制扬尘、施工机械噪声等不良影响，及时处理清运产生的固体废物。减少生态扰动，施工结束后对临时占地及时恢复植被或原有功能。

(二) 严格落实控制工频电场、工频磁场的各项环境保护措施，确保工程影响控制区域工频电场强度、工频磁感应强度符合《电磁环境控制限值》(GB8702-2014)相应限值要求，且应设置警示和防护指示标志。

(三) 升压站应合理布局，选用低噪声设备，确保升压站厂

界噪声符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008) 1类标准要求。

(四) 升压站设置危废暂存间和有效容积为 90m³的事故油池,产生的废变压器油、废蓄电池等危险废物定期交由有资质的单位妥善处置。

三、项目建设应严格执行配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度,落实各项环境保护措施。项目竣工后,须按规定程序进行竣工环境保护验收。经验收合格后,项目方可正式投入运行。

四、承德市生态环境局负责项目日常环境监督管理工作。你单位应在接到本批复后 10 个工作日内,将本批复及批复后的报告表送当地生态环境管理部门备案并接受监督检查。

五、环境影响报告表经批准后,项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施重大变动的,或者报告表自批准之日起超过五年,方决定该项目开工建设的,应当按要求重新报批或审核建设项目环境影响评价文件。

六、自本批复之日起,原承审批字〔2023〕404号废止。

承德市数据和政务服务局

2024年5月22日



抄送：承德市生态环境局

承德市数据和政务服务局

2024年5月22日印发

(共印9份)