

承德市生态环境局鹰手营子矿区分局

承环营字[2024]32号

签发人：宗志伟



关于《承德人安环保科技有限公司固体废物循环利用项目环境影响报告表》的批复

承德人安环保科技有限公司：

你单位所报《承德人安环保科技有限公司固体废物循环利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，批复如下：

一、承德人安环保科技有限公司固体废物循环利用项目为新建项目，建设地点位于河北省承德市鹰手营子矿区寿王坟镇罗圈沟村1组；项目建设一条建筑垃圾综合利用生产线，年产砂石骨料30万吨；总投资3000万元，其中环保投资260万元。

该项目在全面落实环评报告表提出的各项环境保护措施，确保各项污染物达标排放的前提下，原则同意你单位按照《报告表》中所列建设项目的地点、性质、规模、采取的环境保护措施进行项目建设。

二、建设单位必须落实环境影响报告表中提出的各项污染防治措施，并重点做好以下工作：

（一）施工期间

严格对照《河北省扬尘污染防治办法》（河北省人民政府令[2020]第1号）相关要求，施工过程中采用降尘抑尘措施，及时对易产生扬尘的场所降尘抑尘；运输车辆减速慢行，运输建筑垃圾采用篷布遮盖；定期清运建筑垃圾避免长时间堆存，减少建筑材料在堆放时的风力扬尘；使用预拌混凝土、预拌砂浆等建筑材料，不进行现场拌和。

（二）运营期间

1. 落实大气污染防治工作。

（1）车间封闭，车间内物料堆存区上部及上料区设置喷淋装置，定时洒水抑尘；厂区道路硬化，定期洒水抑尘；厂区出入口设置车辆清洗装置，车辆冲洗干净后方可驶出。

（2）破碎机、筛分机的进、出料口分别设置集尘罩，产生的粉尘由集气罩收集后由布袋除尘器处理，经18m高排气筒（P1）、（P2）排放。

2. 落实水污染防治工作。

洗车废水排入洗车平台配套沉淀池内沉淀澄清后回用于车辆清洗，不外排；生活污水直接用于厂区地面泼洒降尘。

3. 落实噪声污染防控工作。

选用低噪声设备，设备基础减振，车间密闭。进出车辆减速慢行，禁止鸣响喇叭，合理安排工作时间。

4. 落实固废管理工作。

生活垃圾集中收集，由当地环卫部门统一处理。布袋除尘器除尘灰、洗车沉淀池底泥，集中收集后外售处理。废机油、废液压油、废油桶等危险废物分类收集暂存于危险废物贮存间内，定期交由有资质的单位处理。

三、落实环境风险防范措施。

按照《报告表》要求，认真落实风险防范工作，编制环境风险应急预案，妥善应对事故发生后的次生环境影响。

四、项目按照《报告表》及上述要求建设完成后，依法开展环境保护设施竣工验收及办理排污许可证，方可正式运行。

承德市生态环境局鹰手营子矿区分局

2024年4月26日

承德市生态环境局鹰手营子矿区分局 2024年4月26日印发